



उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd.



(U.P. GOVT. UNDERTAKING)
ISO 9001 : 2008 CERTIFIED

EPBX { 2720671
2720665
2720670

Fax-0522-2720846

Registered Office :

Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow-226010

Website <http://www.uprnn.co.in>

पंजीकृत कार्यालय

विश्वेश्वरैया भवन, विभूति खण्ड,

गोमती नगर लखनऊ- 226 010

संख्या 151/कैम्प/प्र.नि/आ.क.रा.नि/2015

दिनांक 17-6-2015

समस्त अंचलीय महाप्रबन्धक,
उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0

विषय - विभिन्न निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रबन्धन के सम्बन्ध में।
महोदय,

आप अवगत हैं कि उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 एक आई0एस0 ओ0प्रमाणित संस्था एवं गुणवत्तापूर्वक त्वरित कार्य सम्पादन हेतु विख्यात है। निगम की उपरोक्त छवि को बनाये रखने हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है:-

1. निर्माण कार्यों में दौमकरोधी उपचार, वाटर प्रूफिंग, ब्रिककोबा, पॉलीमर बेस, इन्जेक्शन ग्राउटिंग, सिलकाल कोटिंग, मेम्ब्रेन अथवा किस्टालाइन बेस ट्रीटमेन्ट जैसे विशिष्ट प्रकृति के कार्य केवल दक्ष फर्मों से ही कराये जायें।
2. वाटर सप्लाइ लाइन डालने के उपरान्त प्रेशर मशीन से इसकी लीकेज की जाँच तथा सी0आई0पाइन लाइन का स्मोक प्रणाली से जाँच करके ही फिनिशिंग के कार्य कराये जायें।
3. फाल्स सीलिंग के कार्यों में हेन्गर की दूरी एवं फिक्सिंग में विशेष सावधानी बरती जाये तथा जहाँ कहीं हेन्गर की लम्बाई अधिक हो वहाँ पर एम0एस0फेम से टाई किया जाये, जिससे फाल्स सीलिंग की सुदृढता सुनिश्चित हो सके।
4. निर्मित/निर्माणाधीन चहारदीवारी के क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वर्षा के दौरान मिट्टी के कटान की स्थिति तो नहीं तथा यदि उस क्षेत्र में नई मिट्टी की सतह डाली जा रही हो, तो सीमेन्ट की खाली बोरियों में मिट्टी भरकर सतह के रूप में विकसित करते हुए चहारदीवारी के पास के भाग को सुदृढ किया जाये।
5. आर0एम0सी0 की आपूर्ति के समय सुनिश्चित किया जाये कि आर0एम0सी0 की स्ट्रेन्थ डिजाइनर द्वारा दी गयी स्ट्रेन्थ के अनुरूप है व क्यूब मानक के अनुसार लैब में परीक्षण किया जाये व कॅमिकल एलालिसिस भी की जाये। प्रयास किया जाये कि आर0एम0सी0 कार्यस्थल के काफी समीप के प्लान्ट से लिया जाये एवं उप-अभियन्ता अथवा सहायक स्थानिक अभियन्ता की उपस्थिति में आर0एम0सी0 तैयार करायी जाये।
6. पाइल की डलाई हेतु कार्यस्थल पर एक रजिस्टर रखा जाये, जिसमें तिथिवार लोकेशन के अनुसार पाइल की डलाई की तिथि, गहराई व ड्राया की पुष्टि

कार्यस्थल पर उप-अभियन्ता / सहायक स्थानिक अभियन्ता द्वारा अंकित किया जाये तथा समय-समय पर परियोजना प्रबन्धक/इकाई प्रभारी द्वारा उसके अवलोकन विषयक टिप्पणी अंकित की जाये।

7. कालम एव बीम के रिन्फोर्समेंट में कवर ब्लाक लगाया जाये, कालम की ढलाई में Key अवश्य ही बनाई जाये तथा ढलाई में बाइब्रेटर का प्रयोग अवश्य सुनिश्चित किया जाये तथा ढलाई के समय एक अतिरिक्त बाइब्रेटर (स्टेन्डबाई) की व्यवस्था रखी जाये जिससे कि कार्य कर रहे बाइब्रेटर की खराबी स्थिति में तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। आर०सी०सी० की शटरिंग खुलते ही यदि कहीं आर०सी०सी० बल्लिजग की स्थिति हो तो तत्काल आवश्यकतानुसार रेन्डरिंग कर दी जाये तथा यदि कहीं हनीकाम्बिंग प्ररिलक्षित हो रही हो तो उसे भी तत्काल ठीक करा दिया जाये।
8. सामग्रियों को प्रयोग से पहले विभागीय प्रयोगशाला में परीक्षण कर गुणवत्ता की पुष्टि होने के बाद ही इनका प्रयोग किया जाये तथा एक नियमित अन्तराल पर किसी शासकीय प्रयोगशाला में भी परीक्षण कराया जाये।
9. परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त सभी भवन/कार्य एक साथ प्रारम्भ न किये जायें, बल्कि उक्त कार्य पर धन आबंटन की स्थिति के अनुसार ग्राहक से वार्ता कर उनकी प्राथमिकता के अनुसार भवनों का चिन्हित कर लिया जाये तथा केवल उन्हीं भवनों को प्रारम्भ कराया जाये जिसके लिए आबंटित धन से भवन उपयोगी स्थिति में हो सकता है। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से भवनों/कार्यों को प्रारम्भ कर उन्हें पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
10. कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों जैसे-हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, गम्बूट्स आदि प्रयोग सुनिश्चित किया जाये। अस्थाई विद्युत् संयोजन एवं जेनरेटर की अर्थिंग अवश्य करायी जाये तथा एम०सी०बी० का प्रयोग किया जाये।

आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया उपरोक्त बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु समस्त इकाईयों को निर्देशित करने का कष्ट करें एवं कार्यस्थल पर निरीक्षण के समय स्वयं आप भी इन बिन्दुओं पर अनुपालना की स्थिति का अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह०/-

(आर०के०गोयल)

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महाप्रबन्धक(वाणिज्य), उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ ।
2. महाप्रबन्धक(तकनीकी), उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ।
3. मास्टर फाईल, प्रबन्ध निदेशक कैम्प, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि० लखनऊ


प्रबन्ध निदेशक 17/6/15